



UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI

"CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI"

Nr. înreg: 18912/UMP/07.10.2015

Ref: **28/NCB/2015 - ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI** pentru Platforme de colectare și managementul gunoiului de grajd - Act Adițional nr. 2 la documentația de licitație

Act Adițional Nr. 2 la Documentația de Licitație

În baza prezentului amendament documentația de licitație se modifică după cum urmează:

Articolul 1

În Secțiunea 9. Deviz cantitativ, Lotul 2, listele de cantități pentru comunele Mircea Vodă, județul Constanța, Jurilovca și Mihai Bravu din județul Tulcea

se modifică și se înlocuiesc cu listele de cantități revizuite și atașate la prezentul Act Adițional

Articolul 2

În Secțiunea 9. Deviz cantitativ, Lotul 5, listele de cantități pentru comuna Orbeasca, județul Teleorman

se modifică și se înlocuiesc cu listele de cantități revizuite și atașate la prezentul Act Adițional

Articolul 3

În Secțiunea 7. Specificații tehnice și cerințe de execuție, Lot 2: Platforme de colectare și managementul gunoiului de grajd în localitățile Hârșova și Mircea Vodă, județul Constanța și Lot 5: Platforme de colectare și managementul gunoiului de grajd în localitățile Orbeasca, județul Teleorman, în partea memoriu tehnic, cap. 2.1.10 Antemasuratoare cap. 2.2 Bazin colectare levigat, mențiunea "hidroizolatia de pe exteriorul peretilor va fi protejata cu o membrana guttabeta"

Se modifică și se va citi: "hidroizolația de pe exteriorul peretilor va fi protejata cu o membrana PEID cu crampoane."

Articolul 4

În Secțiunea 7. Specificații tehnice și cerințe de execuție, Lot 2 Platforme de colectare și managementul gunoiului de grajd în localitățile Hârșova și Mircea Vodă, județul Constanța și în localitățile Jurilovca și Mihai Bravu, județul Tulcea și Lot 5: Platforme de colectare și managementul gunoiului de grajd în localitățile Islaz și Orbeasca, județul Teleorman și în localitatea Mătăsaru, județul Dâmbovița, în partea memoriu tehnic, cap. 2.1.10 Antemasuratoare cap. 2.2 Bazin colectare levigat,

se completează cu specificațiile tehnice pentru membrana PEID cu crampoane (protecție hidroizolație):

**MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR**

- Material PEID polietilena de inalta densitate
- Rezistenta mare la compresiune 250kN/m²
- Grosime 0,5 mm
- Inaltimea crampoanelor 8 mm
- Stabilitate la temperaturi -30°C +80°C
- Greutate specifica 400g/mp;

Articolul 5

Secțiunea 7. Specificații tehnice și cerințe de execuție, se completează cu specificațiile tehnice pentru hidroizolația bituminoasă, lipită la cald în 2 straturi:

- Material bitum distilat armat cu poliester
- Impermeabilitate 60 kPa
- Rezistența la perforare 15 kg
- Stabilitate la cald +130°C
- Flexibilitate la rece - 10°C
- **Greutate specifica 3 kg/mp;**


Toate celelalte prevederi ale documentației de licitație nr. 28-NCB-2015 care nu sunt contrare prevederilor prezentului amendament rămân neschimbate.

APROBAT,

Secretar General Adjunct

Cornelia NAGY

Coordonator pentru Proiectul CIPN



Formularul F3
LISTA CU CANTITATI DE LUCRARI
PLATFORMA DE COLECTARE SI MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD


1.2 - Amenajarea terenului

Beneficiar
U.A.T. Jurilovca

Proiectant:
S.C INTERDEVELOPMENT S.R.L

Nr. Crt.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitate	SECTIUNE FINANCIARA	
				Pret unitar (RON)	Total (RON)
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	Decopertarea stratului vegetal, incarcarea in auto si transportul la depozit.	mc	1,065.00		0.00
2	Sapatura mecanica in teren tare pentru amenajarea platformei, inclusiv sprijiniri, incarcare in vehicul, transport auto, imprastiere cu buldozerul, ș.a.	mc	1,325.00		0.00
3	Sapatura pentru bloc de sprijin beton (protectie taluz)	mc	8.00		0.00
4	Procurare, transport si turnare beton C8/10	mc	8.00		0.00
5	Procurare, transport si pozare dale beton poligonale cu grosimea de 8 cm	mp	85.00		0.00
6	Procurare, transport si asternere strat drenant nisip	mc	4.50		0.00
7	Finisarea manuala a taluzelor (in sapatura)	mp	480.00		0.00
8	Decopertarea stratului vegetal al amprizei drumului de balast, incarcarea in auto si transportul la depozit	mc	0.00		0.00
9	Sapatura mecanica in teren natural pentru amenajarea drumului de balast	mc	92.00		0.00
10	Compactarea mecanica a platformei drumului de balast	mp	128.00		0.00
TOTAL GENERAL:					0.00

Mențiune: acest formular se citește împreună cu Preambulul la Listele cu cantități de lucrări formând împreună cu acesta un singur document.



Formularul F3
LISTA CU CANTITATI DE LUCRARI
PLATFORMA DE COLECTARE SI MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD

1.2 - Amenajarea terenului

Beneficiar
 U.A.T. Mihai Bravu

Proiectant:
 S.C INTERDEVELOPMENT S.R.L

Nr. Crt.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar (RON)	Total (RON)
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	Decopertarea stratului vegetal, incarcarea in auto si transportul la depozit.	mc	573.00		0.00
2	Sapatura mecanica in teren tare pentru amenajarea platformei, inclusiv sprijiniri, încărcare în vehicul, transport auto, împrăștiere cu buldozerul, ș.a.	mc	1,608.00		0.00
3	Sapatura pentru bloc de sprijin beton (protectie taluz)	mc	3.50		0.00
4	Procurare, transport si turnare beton C8/10	mc	3.50		0.00
5	Procurare, transport si pozare dale beton poligonale cu grosimea de 8 cm	mp	30.00		0.00
6	Procurare, transport si asternere strat drenant nisip	mc	1.50		0.00
7	Finisarea manuala a taluzelor (in sapatura)	mp	245.00		0.00
8	Decopertarea stratului vegetal al amprizei drumului de balast, incarcarea in auto si transportul la depozit	mc	28.00		0.00
9	Umplutura teren natural pentru amenajarea drumului de balast	mc	46.00		0.00
10	Compactarea mecanica a platformei drumului de balast	mp	136.00		0.00
TOTAL GENERAL:					0.00

Mențiune: acest formular se citește împreună cu Preambulul la Listele cu cantități de lucrări formând împreună cu acesta un singur document.

Ofertant



Formularul F3
LISTA CU CANTITATI DE LUCRARI
PLATFORMA DE COLECTARE SI MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD

4. Obiect 8 - Canal colectare si evacuare ape pluviale

Beneficiar
 U.A.T. Mircea Vodă

Proiectant:
 S.C INTERDEVELOPMENT S.R.L

Nr. Crt.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar (RON)	Total (RON)
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	Sapatura mecanică in teren tare	mc	48.00		0.00
2	Finisarea manuala a taluzelor	mp	192.00		0.00
3	Procurare și așternere strat drenant din nisip cu grosimea de 5cm	mc	10.00		0.00
4	Pereu dale beton C16/20, turnat pe loc cu grosimea de 8cm	mp	192.00		0.00
TOTAL GENERAL:					0.00

Mențiune: acest formular se citește împreună cu Preambulul la Listele cu cantități de lucrări formând împreună cu acesta un singur document.

Ofertant



Formularul F3
LISTA CU CANTITATI DE LUCRARI
PLATFORMA DE COLECTARE SI MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD

4. Obiect 4 - Drum incintă

Beneficiar
 U.A.T. Orbeasca

Proiectant:
 S.C INTERDEVELOPMENT S.R.L

Nr. Crt.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret Unitar RON	Total RON
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	Sapatura mecanică în teren tare, pentru amenajarea drumului	mc	112.00		0.00
2	Compactarea mecanică a terenului de fundare, până la atingerea unui indice Proctor 95%	mp	156.00		0.00
3	Procurarea, astemerea si compactarea stratului de balast, inclusiv transport, compactare în straturi de 15cm, udare, cf. Indicator Norme de Deviz D ed. 1981, art DA06B	mc	47.00		0.00
4	Procurarea, astemerea si compactarea stratului de nisip	mc	47.00		0.00
5	Astemerea si compactarea stratului de nisip pilonat	mc	3.50		0.00
6	Procurare și asternere hartie Kraft	mp	156.00		0.00
6	Procurare, transport si turnare beton BCR 3,5 ,inclusiv cofrare, decofrare, protejare după decofrare	mc	31.00		0.00
7	Procurare și montare bordura tip A1X500, inclusiv transport, profilare, săpătură, pat fundare și încastrare, rostuire, ș.a.	ml	35.00		0.00
TOTAL GENERAL:					0.00

Mentiunea: acest formular se citește împreună cu Preambulul la Listele cu cantități de lucrări formând împreună cu acesta un singur document

Oferant

