Nr. cadastral	Suprafața măsurată (mp)	Adresa imobilului
101961	46 614	Com. Saligny, Loc. Stefan cel Mare; Str. Industriala, nr. 8; str. Scurta, nr. 5, jud. Constanta
Cartea funciară		UAT: SALIGNY



Cod Construcție	Cod Grupa Destinație	DENUMIRE	Suprafata construita la sol (mp)	Mentiuni
1	CIE	MAGAZIA 1 SEIRU	1 277	
2	CIE	MAGAZIA 2 SEIRU	1 266	
3	CIE	MAGAZIA 3 SEIRU	1 267	
4	CIE	MAGAZIA 4 SEIRU	1 266	
5	CIE	MAGAZIA 5 SEIRU	1 284	
6	CIE	MAGAZIA 6 SEIRU	987	
7	CIE	HALA M1 LA DEPOZIT ECHIPAMENTE SEIRU	212	
8	CIE	HALA M2 LA DEPOZIT ECHIPAMENTE SEIRU	212	
9	CIE	HALA M3 LA DEPOZIT ECHIPAMENTE SEIRU	211	
10	CIE	HALA M4 LA DEPOZIT ECHIPAMENTE SEIRU	210	
11	CIE	HALA M5 LA DEPOZIT ECHIPAMENTE SEIRU	211	
12	CIE	HALA M6 LA DEPOZIT ECHIPAMENTE SEIRU	210	
13	CIE	HALA M7 LA DEPOZIT ECHIPAMENTE SEIRU	210	
14	CIE	HALA M8 LA DEPOZIT ECHIPAMENTE SEIRU	210	
15	CIE	HALA M9 LA DEPOZIT ECHIPAMENTE SEIRU	116	
16	CIE	HALA M10 LA DEPOZIT ECHIPAMENTE SEIRU	441	
17	CIE	MAGAZIA II 11 SEIRU	440	
19	CIE	ATELIER + VESTIAR + DUSURI LA CENTRALA TERMICA SEIRU	81	
20	CA	CABINA WC LA DEPOZIT ECHIPAMENTE SEIRU	23	
TOTAL			10 134	

A. DATE REPERITOARE LA TEREN

Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata (mp)	Mentiuni
1	Cc	46 614	
TOTAL		46 614	

Suprafata totala masurata a imobilului= 46 614 mp
Suprafata din act = 46 614 mp

Executant, S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE S.R.L.
Confirm executarea masuratorilor la teren, corectitudinea introducerii datelor cadastrale si corespondenta rezultatelor realizate din teren
Semnatura si parafa

Inspector,
Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numerului cadastral
Semnatura si parafa

Data: 28 DEC 2015

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CONSTANȚA
Numa și Prenume: TRUCĂ ILIOARA
Funcția: CONSILIER GR. IA
46636 / 28 DEC 2015

LEGENDA

- AP — AP - APA POTABILA
- CM — CM - CANALIZARE MENAJERA
- CP — CP - CANALIZARE PLUVIALA
- AI — AI - APA INCENDIU
- RT — RT - RETEA TERMOFICARE IN INTERIORUL INCINTEI DEPOZITULUI NOU
- AC — AC - APA CALDA
- AI ad — AI ad - ADUCTIUNE APA DE INCENDIU
- CCAI - CAMIN CAPTARE APA DE INCENDIU
- CE+CS — CE +CS - CABLURI ELECTRICE JOASA TENSIUNE + CURENTI SLABI
- CE+MT — CE - MT- CABLURI ELECTRICE MEDIE TENSIUNE

- H - HIDRANT
- CMi - CAMIN MENAJER
- rAP - RACORD APA POTABILA LA CONDUCTA EXISTENTA
- CAI - CAMIN APA INCENDIU
- CPev - CAMIN EVACUARE CANALIZARE PLUVIALA
- Gcap - GURA CAPTARE AI
- Gev - GURA EVACUARE CP
- STALP ELECTRIC
- SV — SPATIU VERDE
- Imprejmuire Depozit CNE Cernavoda

NOTA 1

Suprafete ocupate de sapatura definitiv

- Strada Scurta pentru conducta de alimentare cu apa de incendiu, canal evacuare ape pluviale, respectiv retea medie tensiune - cca 193 mp.
- Subtraversare drum, gura de evacuare ape pluviale, tronsonul de legatura intre Cpev1 si traseul comun cu celelalte retele mai sus mentionat - cca 43 mp.
- CCAI - cca 9 mp.
- Subtraversare drum conducta de alimentare cu apa de incendiu, gura de captare apa de incendiu CDMN bieful II - cca 12 mp.
- Retea de medie tensiune amplasata in lungul canalului CDMN bieful II - cca 41 mp

Suprafete afectate de sapatura temporar

- Strada Scurta pentru conducta alimentare apa de incendiu, canal evacuare ape pluviale, respectiv retea medie tensiune - cca 232 mp.
- Subtraversare drum, gura de evacuare ape pluviale, tronsonul de leg atura intre Cpev1 si traseul comun cu celelalte retele mai sus mentionat - cca 53 mp.
- CCAI - cca 16 mp.
- Subtraversare drum conducta alimentare apa de incendiu, gura de captare apa de incendiu CDMN bieful 2 - cca 16 mp.
- Retea de medie tensiune amplasata in lungul canalului CDMN bieful II - cca 108 mp.

Suprafata spatii verzi, nou propuse

- cca 2500 mp - in interiorul incintei,
- cca 193 mp - pe strada Scurta in zona afectata de sapatura pentru retele.

Perimetru imprejmuire = 1059.70 m

NOTA 2
- Cotele de nivel sunt in sistem de referinta Marea Baltica;
- Sistemul de coordonate folosit pentru coordonate plane este STEREO 70.

NOTA 3
- amplasament nou DEPOZIT CNE Cernavoda - teren proprietate CNE Cernavoda;
- terenul pe care se afla Depozitul existent CNE Cernavoda - teren proprietate CNE Cernavoda.

NOTA 4
- strada Scurta + teren af. CCAI - teren domeniul public al Primariei Saligny situat in intravilanul localitatii Saligny.

NOTA 5
- drumul paralel cu CDMN - teren aflat in administrarea Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, teren situat in extravilanul localitatii Saligny avand nr. Cadastral 959 si Incheierea nr. 4864/13.11.2006 emisa de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Madgidia.

PREZENTUL PLAN ARE LA BAZA
PLAN CADASTRAL DE CARTE FUNCIARA AL OCPI CONSTANTA

Acest plan a fost folosit si este oferit pentru CNE Cernavoda si este proprietar este SN Nuclearelectrica SA. Folosirea acestui plan pentru alte scopuri decat CNE Cernavoda este permisa numai de catre cele asociate ale si CITON

SN Nuclearelectrica SA
CNE Cernavoda

REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA

CITON
CENTRUL DE INGINERIE TEHNOLOGICA SPECIFICE NUCLEARE

LUCRARI DE CONSTRUCTIE HALE DEPOZITE SI CLADIRI AUXILIARE DIN DEPOZITUL CNE CERNAVODA DTAC

PLAN DE RETELE

Sc.1:500

Desen Nr. 79-87270-DTAC-01/CH-CA-01 Rev.0

Nr.crt.	DATA	DESCRIERE REVIZIE	DESENAT	VERIFICAT DESEN	PROIECTAT	VERIFICAT	APROBAT
0	07.2016	Prima editie, Emis pentru depozitul CNE Cernavoda	M. Macau	M. Ionita	C.Nicolae	M. Ionita	D.Nicolae

A0 (841x1189)

Nr. fisier: 87270DA01.dwg