


Lucrări rest de executat:
- finalizare casa vanelor golirii de fund
parte de construcție și echipamente,
inclusiv instalația asigurare debit de
servitute.

| | |
|--|-------------|
| BILANT TERITORIAL PLATFORMA CASA BARAJIST: | |
| - SUPRAFATA TOTALA PLATFORMA DIN CARE: | - 975 mp |
| - PLATFORMA BETON RUTIER ASFALTAT | - 736 mp |
| - SPATII VERZI | - 71,50 mp |
| - ARIE CONSTRUITA CLADIRE | - 167,50 mp |
| - ARIE DESFASURATA CLADIRE | - 310,70 mp |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| CARACTERISTICI ALE BARAJULUI: | |
| - INALTIMEA | - 51,00 m |
| - COTA CORONAMENTULUI | - 494,50 mdMN |
| - LUNGIMEA CORONAMENTULUI | - 180,00 m |
| - LATIMEA CORONAMENTULUI | - 10,00 m |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--|
|  ISPH™ PROJECT DEVELOPMENT CALEA VITAN 283, BUCURESTI, ROMANIA | Proiectat: | | Beneficiar: S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. S.H. HATEG | | Faza: SF | |
| | arh. Radu Marinescu | | | | | |
| | Verificat: | | Lucrare: A.H.E. Cerna - Belareca. Studiu de fezabilitate privind actualizarea indicatorilor tehnico economici | | Contract: 2334/1547 | |
| | ing. Miruna Dumitrescu | | | | | |
| | Responsabil lucrare: | | CASA BARAJIST PLAN DE SITUATIE SI AMENAJARI EXTERIOARE Cod documentatie: 2334.50202. DIH.632.2020 | | | |
| ing. Daniela Panin | | | | | | |
| Data: martie / 2021 | Scara: 1:500 | | | | | |
| Masa: | | H - 47 - 2021 | | Fila: 1/1 | Nr: 30 | |