



### Decizia etapei de încadrare

Nr. .... din .....

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN), str. Câmpului nr. 1, Mioveni, județul Argeș, înregistrată la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu nr. R/57476/24.11.2025 și a transmiterii memoriului de prezentare înregistrat la MMAP cu nr. R/16904/09.04.2026,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor decide**, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de 05.05.2026, că proiectul "*Construire clădire ce adăpostește instalațiile HELENA 2 ȘI ELF*", propus a fi amplasat în județul Argeș, în incinta platformei Mioveni, în partea de vest a acesteia, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.**

#### Justificarea prezentei decizii:

**I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului sunt următoarele:**

- Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 *privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului*, Anexa nr.2 - LISTA proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, la pct. 10 Proiecte de infrastructură, lit. a) proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale.
- Proiectul nu se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, conform Raportului de Inspecție al amplasamentului propus pentru proiectul ALFRED - Etapa 1, din str. Câmpului nr. 1, Mioveni, județul Argeș, întocmit în data de 18.07.2022.
- Proiectul nu conține și nici nu generează materiale nucleare sau radioactive, conform punctului de vedere al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare exprimat în cadrul reuniunii Comisiei de analiză tehnică din data de 05.05.2026.

#### **Descrierea proiectului**

Din punct de vedere constructiv investiția constă în realizarea următoarelor construcții:

- **Hala Experimentală** (corpul principal al clădirii, cu dimensiunile în plan de 30,00 m x 47,50 m și o înălțime maximă de 31,75 m) care adaposteste instalațiile experimentale HELENA 2 și ELF

- **Spații anexe adiacente halei experimentale:**

- Anexa Nord (situată pe fațada nordică a halei, o construcție metalică, cu regim de înălțime parter (Hmax = 6,70 m), și dimensiuni în plan de 53,33 m x 9,43 m.

- Anexa Sud (situată pe fațada sudică a halei, o construcție metalică, cu dimensiunile în plan de 47,50 m x 6,50 m și regim de înălțime parter, cu o înălțime maximă de 6,30 m).

Anexat clădirii, la o distanță de 2,10 m de aceasta, pe partea de est, se va amplasa depozitul de butelii pentru heliu, azot și argon, cu dimensiunile de 4,00 m x 8,00 m.

Adiacent halei se vor mai amplasa următoarele:

- Pe latura de est: Platformă neacoperită pentru răcitorii HELENA 2 - 2,00 m x 5,00 m. Platformă neacoperită pentru chiller - 5,00 m x 7,00 m.

- Pe latura de vest: Zonă aferentă turnurilor de răcire - 10,00 m x 10,00 m. Platformă neacoperită pentru chiller - 7,00 m x 5,00 m.

### **INSTALAȚIA HELENA 2**

Instalația **HELENA 2** (de tip buclă verticală, destinată investigării comportării ansamblurilor (casetelor) de combustibil **ALFRED**) și instalația **ELF** (de tip piscină, răcită cu plumb topit, destinată efectuării testelor de durabilitate și fiabilitate) joacă un rol fundamental în demonstrarea tehnologiei LFR (reactoare nucleare racite cu plumb topit) și în procesul de licențiere al reactorului de demonstrație **ALFRED**.

Instalația **HELENA 2** este o instalație de tip buclă verticală, răcită cu plumb, proiectată pentru a funcționa atât în regim de circulație naturală, cât și forțată. Scopul instalației este de a efectua analize termo-hidraulice ale ansamblului de combustibil la putere nominală al reactorului **ALFRED**, folosind o putere scalată obținută cu ajutorul unui simulator de combustibil încălzit electric, având o putere totală instalată de aproximativ 1,36 MW.

**Circuitului primar al instalației HELENA 2** are următoarele componente:

- Rezervor de Topire S400
- Rezervor de Stocare S300
- Rezervor de Expansiune S101
- Schimbător de Căldură Primar HX101
- Pompă de circulație a plumbului (PC101).

Instalația folosește plumb topit ca fluid de lucru, iar cantitatea totală de plumb utilizată în cadrul instalației **HELENA 2** este de aproximativ 10 tone. Instalația este proiectată să funcționeze la o temperatură de 550°C și o presiune de 10 bari.

Circuitul primar este un circuit închis format din două țevi verticale cu o lungime maximă de 8 metri, una cu fluxul orientat în sus (coloana ascendentă) și cealaltă cu fluxul orientat în jos. Cele două țevi verticale sunt conectate între ele prin două țevi orizontale cu o lungime maximă de 4 metri.

La baza coloanei ascendente (țeava verticală ascendentă) se află Simulatorul de Elemente de Combustibil (FPS), iar în partea superioară a coloanei este montat Rezervorul de Expansiune (S101). În interiorul Rezervorului de Expansiune este instalată pompa de circulație a plumbului (PC101),

utilizată pentru circulația forțată. În partea superioară a țevii descendente este montat Schimbătorul de Căldură Primar (HX).

Simulatorul de Elemente de Combustibil (FPS) reprezintă zona fierbinte a circuitului, în timp ce Schimbătorul de Căldură Primar (HX) reprezintă zona rece a circuitului. Diferența de înălțime (H) dintre Simulatorul de Elemente de Combustibil (FPS) și Schimbătorul de Căldură Primar (HX) este de 3 metri. Această distincție între zonele fierbinte și rece este deosebit de importantă atunci când instalația HELENA 2 funcționează în regim de circulație naturală. În acest caz, plumbul este pus în mișcare prin forțele de flotabilitate, circulând prin linia de bypass și ocolind astfel pompa de circulație a plumbului (PC101).

Pentru a obține plumbul lichid utilizat în cadrul instalației, lingourile solide de plumb sunt încărcate în Rezervorul de Topire (S400), unde acestea sunt topite, formând baia de plumb topit necesară pentru umplerea Circuitului Primar.

Din Rezervorul de Topire (S400), plumbul topit trece printr-o unitate de filtrare și apoi în Rezervorul de Stocare (S300).

Când instalația este în regim de așteptare, întreg plumbul topit este depozitat în Rezervorul de Stocare (S300). Circuitul este umplut cu plumb topit prin presurizarea Rezervorului de Stocare (S300) cu argon. Presurizarea permite umplerea treptată, de jos în sus, a circuitului primar prin linia de umplere.

Circuitul este considerat plin atunci când se atinge nivelul înalt de lichid din Rezervorul de Expansiune (S101) și sistemul este gata de funcționare.

În timpul funcționării normale în regim de circulație naturală, plumbul topit circulă prin Simulatorul de Elemente de Combustibil pentru a absorbi căldura generată de acesta. Ieșind din Simulatorul de Elemente de Combustibil, plumbul topit încălzit trece prin brațul cald al circuitului primar până la Schimbătorul de Căldură Primar. Plumbul topit intră pe partea carcasei Schimbătorului de Căldură Primar și transferă căldura către apa de răcire. Ulterior, plumbul circulă prin brațul rece al circuitului primar, revenind la intrarea în Simulatorul de Elemente de Combustibil.

Instalația HELENA 2 este echipată cu toată instrumentația necesară (de exemplu, debitmetre, termocuple, traductoare de presiune și senzori de oxigen) pentru funcționarea corectă, monitorizarea și achiziția datelor.

Instalația este echipată cu un sistem de control al oxigenului, care are scopul de a reduce conținutul de oxigen din sistem pentru a evita formarea oxidului de plumb și pentru a limita produsele de coroziune din rezervoare, conducte și instrumente. Conținutul de oxigen din sistem este monitorizat prin senzori de oxigen instalați pe echipamentele principale și pe conductele primare ale sistemului.

#### **Circuitul secundar al instalației HELENA 2**

Sistemul secundar utilizează un circuit închis, care funcționează cu apă demineralizată monofazică (lichidă) ca agent de răcire. Circuitul este presurizat până la 180 bar, în timp ce temperatura de funcționare a apei este cuprinsă între 330 °C și 355 °C. Limita superioară de temperatură a fost stabilită la 357 °C și, prin urmare, temperatura maximă a apei a fost setată cu câteva grade sub temperatura de saturație, pentru a evita formarea de puncte fierbinți cu fierbere locală în zonele nucleelor în timpul funcționării normale.

În timpul funcționării normale, circuitul este presurizat la 180 bar(a) de către presurizatorul S-600.

Apa de alimentare este circulată de o pompă de recirculare care funcționează la 180 bar(a) și 335 °C, iar aceasta va avea o presiune de refulare crescută pentru a compensa pierderile de presiune din circuit.

Debitmetrul de pe conducta de refulare a pompei de apă servește la reglarea pompei prin ajustarea vitezei acesteia, deoarece este conectat la un invertor.

Încălzitorul electric controlează temperatura la ieșirea din pompă, menținând constantă temperatura apei de alimentare la intrarea în schimbătorul de căldură cu plumb, la 335 °C. Vana V703 este închisă, în timp ce vana V702 este deschisă, permițând apei de alimentare să intre în schimbătorul de căldură cu plumb.

Căldura extrasă în timpul funcționării normale, în etapa 3 de dezvoltarea a reactorului ALFRED, este de 1,36 MW. Apa de alimentare la ieșire va avea o temperatură de 355 °C, cu 2 °C sub temperatura de saturație. Vana V701 este deschisă. Vana V706 este închisă, în timp ce vana V704 este deschisă, permițând debitului să treacă prin răcitorul cu aer E701. Apa de răcire este răcită până la 330 °C înainte de a intra în aspirația pompei PC-702.

Principalele componente ale circuitului secundar al instalației HELENA 2:

- Răcitor cu aer (E701) - Presiune de lucru 180 bar, temperatura de intrare 355 °C, temperatura de ieșire 330 °C;
- Schimbător principal de căldură cu carcasă și tuburi - Presiune de lucru 180 bar, temperatura de intrare în tuburi 335 °C, temperatura de ieșire din tuburi 355 °C, fluid în tuburi - apa, temperatură la intrarea în carcasă 530 °C, temperatură la ieșirea din carcasă 400 °C, fluid în carcasa - plumb;
- Încălzitor electric (H701) - Presiune de lucru 180 bar, Temperatură de lucru 20 - 335 °C, Putere electrică 50 kW;
- Pompă pentru apa de alimentare (PC702) - Presiune de aspirație 180 bar(a), Temperatură la aspirație 330 °C, Presiune la ieșire 180 + căderea de presiune în circuit bar(a), Debit nominal (BEP) 6.9 kg/s, Fluid apă;

**Simulatorul de elemente de combustibil (FPS) al instalației HELENA 2**

FPS va avea următoarele caracteristici:

- Să reprezinte la scara 1:2 cel mai fierbinte ansamblu de combustibil ALFRED, având aceeași lungime activă și un număr redus de pini;
- Componentele de încălzire electrică vor fi montate într-o teacă hexagonală, completată cu grile distanțiere, grile de susținere și piciorul ansamblului de combustibil;
- Toți pinii vor fi alimentați electric în mod uniform în permanență. Nu este necesară o alimentare independentă;
- Sistemul va fi echipat cu termocuple pentru măsurarea temperaturii în interiorul subcanalelor, pe suprafața elementelor și în direcția axială;
- Va fi inclus un deflector pentru a simula fluxul de bypass extern tecii hexagonale a ansamblului de combustibil;
- Regiunea rece a pinilor, în afara plumbului, va fi răcită cu aer forțat printr-un ventilator dedicat.

**Sisteme secundare aferente instalației experimentale HELENA 2**

- Sistemul de gaze tehnice

Sistemele de gaze tehnice aferente instalației experimentale HELENA 2 sunt prezentate mai jos:

a) Sistemul de gaze de acoperire alimentează gazul de acoperire al vasului principal, al rezervorului de stocare și al rezervorului de transfer. Sistemul este format din trei linii:

- 1) linie injectare gaze în vasul principal și în rezervorul de stocare la presiune joasă;
- 2) linie deservire rezervorului de transfer pentru a muta lichidului în vasul principal;
- 3) linie sistem de barbotare în vasul principal.

b) Sistemul de barbotare Ar/H<sub>2</sub> în rezervorul de stocare

- Sistemul de apă demineralizată

Instalația HELENA 2 va fi alimentată cu apă demineralizată din stația de tratare și rețeaua exterioară existente în incintă și va fi utilizată în principal în circuitului secundar al instalației.

- Sistemul de alimentare cu gaze naturale Alimentarea cu gaze naturale se face prin conducta de distribuție a furnizorului Distrigaz Sud care asigură alimentarea consumatorilor din incinta RATEN. Centrala termică din clădirea auxiliară aferentă noi investiții va fi alimentată cu gaze naturale printr-o conduct nouă de oțel carbon racordată la conducta exterioară existentă de gaze naturale.

## INSTALAȚIA ELF

Instalația ELF este o instalație de tip piscină, răcită cu plumb pur, proiectată pentru operare pe termen lung, având ca scop realizarea de teste de durabilitate și fiabilitate în condiții de circulație naturală și forțată. Instalația funcționează cu o putere totală instalată de aproximativ 5 MW.

**Sistemul primar** al instalației ELF este compus din următoarele echipamente:

- Vas de Topire S400;
- Vas de Stocare S200;
- Vas de Transfer S300;
- Vas Principal S100.

Pentru a obține plumbul lichid utilizat în cadrul instalației, lingourile solide de plumb sunt încărcate în Vasul de Topire (S400) prin conducte de alimentare, amplasate pe capacul Vasului de Topire. Odată ajunse în Vasul de Topire, lingourile de plumb sunt topite continuu, formând baia de metal topit necesară pentru a umple Vasul Principal (S100). Cantitatea totală de plumb utilizată în instalația ELF este de aproximativ 250 de tone. Vasul de topire este echipat cu un sistem de valve care permite funcționarea corectă a instalației.

Din Vasul de Topire (S400), plumbul topit curge printr-un sistem de filtrare și apoi este dirijat prin gravitație către Vasul de Stocare (S200). Vasul de Stocare (S200) are rolul de a depozita plumbul topit pentru perioade îndelungate, inclusiv pe durata operațiunilor de întreținere. Volumul estimat al Vasului de Stocare (S200) este cu aproximativ 20% mai mare decât cel al Vasului Principal (S100). Plumbul topit este transferat treptat din Vasul de Stocare (S200) către Vasul de Transfer (S300) prin acțiunea gravitației. Vasul de Transfer (S300) permite transferul plumbului topit din Vasul de Stocare (S200) către Vasul Principal (S100) în timpul operațiunii de umplere și din Vasul Principal (S100) către Vasul de Stocare (S200) în timpul operațiunii de golire.

Plumbul topit este mutat din Vasul de Transfer (S300) către Vasul Principal (S100) prin presurizarea rezervorului de transfer (S300) cu Argon în zona de gaz de deasupra lichidului. Presurizarea permite umplerea treptată a Vasului Principal (S100) de jos în sus. Datorită presiunii mari de proiectare a Vasului de Transfer (S300), dimensiunile sale sunt mai mici comparativ cu cele ale Vasului de Stocare. Acest fapt conduce la un timp mai lung de umplere. Vasul principal (S100) constă din două structuri concentrice: containerul exterior (principal) și containerul interior, care înconjoară Simulatorul de zona activa (CS). Între cele două structuri se află bazinul fierbinte, care reprezintă calea de curgere a plumbului de la bazinul rece la intrarea în Simulatorul de zona activa.

#### **Circuitului secundar al instalației ELF**

În funcționare normală, generatoarele de abur tip baionetă SGBT-1, SGBT-2 și SGBT-3 sunt alimentate cu apă de alimentare la 180 bar și 335 °C. În generatoarele de abur, căldura transferată (5 MWth) de la plumb în condiții nominale la 520 °C permite apei de alimentare să se transforme în abur supraîncălzit, ridicând temperatura acestuia la 450 °C la ieșire. Aburul este laminat și de-supraîncălzit prin VR02, reducând presiunea la 10 bar. De-supraîncălzirea are loc prin prelevarea debitului de condensat de la pompa de extracție a condensatului situată după *hotwell* (HW).

Aburul laminat și de-supraîncălzit este condensat în condensatorul de aer (ACC) și apoi trimis la *hotwell*. Pompa FWP crește presiunea până la presiunea de livrare de 180 bar. Apa de alimentare este preîncălzită printr-un schimbător de căldură tip cochilie și tub (HX), aducând apa de alimentare la condițiile de intrare în generatorul de abur. Aburul prelevat din magistrala principală este de-supraîncălzit la 370 °C prin supapa VR01 de reducere și de-supraîncălzire. Aburul folosit pentru preîncălzirea apei de alimentare este condensat și subrăcit în schimbător și trimis la *hotwell*. Acolo, supapa de laminare VR06 reduce presiunea condensatului care intră în *hotwell*. Încălzitorul electric nu este în funcțiune în această fază.

Principalele componente ale circuitului secundar al instalației ELF:

- Condensator răcit cu aer (ACC) - presiunea de condensare 10 bar(a), temperatura de saturație 180 °C, putere termică ~ 4700 kW, putere electrică (la 15 °C) 20 (TBD) kW;
- Rezervor de acumulare (*Hotwell* - HW) - presiune de lucru 10 bar(a), temperatură de Lucru 180 °C, volum 8 m<sup>3</sup>, fluid apă, material - oțel carbon;
- Preîncălzitor apă de alimentare (HX) - Temperatură de lucru carcasă 370 °C, Presiune de lucru țevă 180 bar, temperatură de lucru țevă 335 °C, putere termică 1845 kW);
- Încălzitor electric (EHX) - (presiune de lucru 180 bar, temperatură de lucru 335 °C, putere electrică 400 kW);
- Generator de abur (SGBT) - (număr total 3, 16 țevi de tip baioneta pentru fiecare SGBT, putere termica pentru fiecare SGBT 1,5 MW);
- Pompa apă de alimentare;

- Pompa apă demineralizată.

### **Descrierea tehnologiei**

Investiția are ca scop realizarea infrastructurii de cercetare suport pentru noile generații de reactoare nucleare, reactoare rapide răcite cu plumb (tehnologie LFR).

Așadar, obiectele investiției nu reprezintă instalații de producție iar prin realizarea acestora nu vor fi generate produse și/sau subproduse.

Investiția propusă va contribui la realizarea următorului set de obiective științifice:

- investigarea unui set complet de fenomene, la scară largă, caracterizând statica și dinamica agentului de răcire, plumb;
- calificarea componentelor și sistemelor prototip pentru aplicabilitate în sistemul nuclear;
- evaluarea proprietăților fizico-chimice ale agentului de răcire, plumb;
- extinderea bazelor de cunoștințe menite să permită folosirea plumbului ca agent de răcire în aplicații practice (cu o referire specifică în sectorul energetic);
- dezvoltarea soluțiilor și proviziilor în vederea exploatării pe deplin a caracteristicilor care permit utilizarea plumbului și pentru depășirea problemelor acestora;
- sprijinirea funcționării sigure și durabile a viitoarelor reactoare rapide răcite cu plumb.

### **II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară elaborarea studiului de evaluare adecvată sunt următoarele:**

Proiectul este propus a se implementa pe o platforma industrială, activitățile desfășurate pe platforma Mioveni sunt autorizate din punct de vedere al protecției mediului.

Poziționarea față de siturile Natura 2000 este următoarea: ROSPA0855 Lacul lui Bârcă - 4 km, ROSCI0326 Muscelele Argeșului - 9,5 km, ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei - 10 km, ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Argeș - 11.5 km.

### **III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:**

- Proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.
- Lucrările propuse prin proiect sunt amplasate în incinta folosinței de apă RATEN, reglementată din punct de vedere al gospodăririi apelor.
- Implementarea proiectului nu conduce la modificarea parametrilor cantitativi și calitativi finali ai folosinței de apă.

### **IV. Condiții și măsuri de realizare a proiectului**

Pentru asigurarea de măsuri minime necesare prevenirii riscurilor de producere a unor accidente, care pot avea impact și asupra mediului, se vor avea în vedere următoarele:

- lucrările proiectului vor fi realizate de o firmă cu experiență în domeniu, cu personal calificat, autorizat pentru efectuarea unor astfel de lucrări și instruit pentru activitățile specifice care vor fi prestate pe șantier;

- atât beneficiarul cât și executantul au ca obligații respectarea reglementărilor privind execuția lucrărilor;
- executantul va întocmi un plan de prevenire și intervenție pentru cazul producerii unor accidente, conform normativelor de implementare a procedurilor de securitate și sănătate în muncă și a situațiilor de urgență, pentru lucrările specifice proiectului;
- organizarea de șantier precum și locurile unde se vor desfășura lucrările vor fi semnalizate corespunzător, utilizând semne standard ISO;
- toate lucrările prevăzute de proiect se vor executa numai cu respectarea măsurilor de securitate a muncii și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor, specifice operațiunilor și activităților ce se vor desfășura.

Organizarea de șantier se va amenaja astfel încât să nu aducă prejudicii mediului natural (factorilor de mediu) sau uman. În timpul realizării lucrărilor, executantul va asigura protecția mediului și condițiile de securitate a muncii pentru muncitorii din șantier prin:

- amenajarea spațiilor pentru depozitarea temporară a materialelor;
- amenajarea spațiilor pentru staționarea utilajelor și mijloacelor de transport;
- asigurarea funcționării componentelor organizării de șantier;
- asigurarea utilităților;
- asigurarea condițiilor igienico-sanitare pentru personalul implicat în activitatea de construcții montaj;
- dotări pentru protecția factorilor de mediu (materiale absorbante în vederea limitării posibilelor efecte ale poluării accidentale cu diverse produse petroliere/ uleiuri minerale);
- spații impermeabilizate (dacă se impune necesitatea), acoperite și recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor generate, inclusiv pentru deșeurile generate la punctele de lucru;
- dotări în domeniul sănătății și securității muncii;
- dotări în domeniul PSI;
- delimitarea zonei de lucru și împrejmuirea acesteia astfel încât să se elimine orice risc de poluare a mediului;
- împrejmuire.

Lucrările necesare a fi efectuate la finalul lucrărilor de execuție, sunt cele de desființare a organizării de șantier de către executant, de eliberare și refacere a amplasamentului acesteia pentru a permite funcționarea obiectivelor proiectului, lucrări de amenajare prin realizarea platformelor, aleilor de acces și a spațiilor verzi în cadrul incintei.

De asemenea, spațiile amenajate pentru depozitarea temporară a deșeurilor nepericuloase, în vederea valorificării acestora, vor trebui eliberate și refăcute, redându-li-se funcționalitatea anterioară.

Lucrările de amenajare vor avea ca scop atât respectarea cerințelor privind procentul de zone verzi stabilite prin prevederile reglementărilor de urbanism cât și cele de protecție a mediului și de amenajări peisagistice.

În cazul creșterii capacității de stocare, în sensul atingerii pragurilor relevante prin însumare/individual, se va proceda la întocmirea notificării de activitate, cu respectarea prevederilor Ordinului comun MAI/MAPP nr. 1175/39/2019 privind aprobarea Procedurii de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase.

Se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 15, alin. 2, lit.(a), O.U.G. nr. 195/2005 *privind protecția mediului*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, titularul are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

*Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.*

*Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.*

*Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.*

*Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.*

*Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.*

*Procedura de soluționare a plângerii prelabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.*

MINISTERUL MEDIULUI,  
APELOR ȘI PĂDURILOR

*Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.*

**SECRETAR DE STAT**

**Raul-Călin POP**

**Direcția Generală Evaluare Impact, Controlul Poluării și Schimbări Climatice**

**Dorina MOCANU, Director General**

**Lăcrămioara GIOARU, Director General Adjunct**

**Anca APREUTESEI, Șef Serviciul Evaluare Impact**

**Întocmit: Camelia HINTEA, consilier superior**